

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 01.A01.A10. 010	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma ... ezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm fino a platea di fondazione e quota rilevato		5,00	3,950	3,100	61,23		
	SOMMANO m³					61,23	3,77	230,84
2 01.A09.E50. 005	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SOTTOPAVIMENTAZIONE PREVIA IMPRIMITURA DELLA SUPERFICIE CON PRIMER BITUMINOSO IN FASE SOLVENTE E SUCCESSIVA POSA DI DUEMEMBRANE ELASTOPLASTOMERICHE, ENTRAMB ... ATE CON GEOTESSILE NON TESSUTO PRODOTTO A FILO CONTINUOE FLESSIBILITA' -20 GRADI CENTIGRADI CON MEMBRANE DI TIPO NORMAL IMPERMEABILIZZAZIONE FONDO SCAVO		6,00	3,600		21,60		
	SOMMANO m²					21,60	21,93	473,69
3 01.A09.E40. 005	Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata elastoplast ... tessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo - 10 °C Con membrana di tipo normale muri cripta muri cripta		5,00 3,94		2,800 2,800	14,00 11,03		
	SOMMANO m²					25,03	15,34	383,96
4 01.A01.B95. 010	FORMAZIONE DI RILEVATO, CON MATERIALE LAPIDEO NATURALE DI FIUME, DI CAVA O DI FRANTOIO, DI PEZZATURA IDONEA, COMPRESA LA COSTIPAZIONE, ESEGUITA CON IDONEI RULLI VIBRANTI PER STRATI SUCCESSIVI NON SUPERIORI AI 30 cm, E LA REGOLARIZZAZIONE DELLO STESSO PER UNO SPESSORE MINIMO DI 30 cm RILEVATO PLATEA		5,00	3,950	0,300	5,93		
	SOMMANO m³					5,93	20,46	121,33
5 01.A01.C65. 020	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO IN GENERE PER TRASPORTO E SCARICO, ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA. IN DISCARICA AUTORIZZATA, DA 5 KM FINO A 10 KM DI DISTANZA TERRENO RISULTA					21,60		
	SOMMANO m³					21,60	2,71	58,54
6 01.A04.B15. 010	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³ SOTTOFONDAZIONE PLATEA		5,00	3,950	0,100	1,98		
	SOMMANO m³					1,98	63,87	126,46
7 01.A04.B30. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, trav ... erno di edifici in Classe di							
	A R I P O R T A R E							1'394,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'394,82
	esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C25/30 FONDAZIONE Platea 1	19,71			0,200	3,94		
	Parziale m³					3,94		
	PIANO TERRA Parete P1-P2-P3		1,89	0,150	2,600	0,74		
			1,90	0,150	2,600	0,74		
	Parete P12-P13-P14-P15-P16		0,90	0,150	0,850	0,11		
			0,99	0,150	0,850	0,13		
			0,99	0,150	0,850	0,13		
			0,90	0,150	0,850	0,11		
	Parete P1-P7-P12		2,45	0,150	2,600	0,96		
			2,41	0,175	0,850	0,36		
	Parete P2-P9-P14		2,40	0,350	2,600	2,18		
			2,45	0,350	0,850	0,73		
	Parete P3-P11-P16		2,44	0,150	2,600	0,95		
			2,41	0,180	0,850	0,37		
	Parete P8-P13		2,46	0,120	0,850	0,25		
	Parete P10-P15		2,46	0,120	0,850	0,25		
	Soletta P8-P13-P12-P7	1,71			0,100	0,17		
	Soletta P9-P14-P13-P8	1,71			0,100	0,17		
	Soletta P10-P15-P14-P9	1,71			0,100	0,17		
	Soletta P16-P15-P10-P11	1,71			0,100	0,17		
	Parziale m³					8,69		
	PIANO PRIMO Parete P12-P13-P14-P15-P16		0,90	0,150	0,800	0,11		
			0,99	0,150	0,800	0,12		
			0,99	0,150	0,800	0,12		
			0,90	0,150	0,800	0,11		
	Parete P7-P12		2,41	0,175	0,800	0,34		
	Parete P8-P13		2,46	0,120	0,800	0,24		
	Parete P9-P14		2,45	0,350	0,800	0,69		
	Parete P10-P15		2,46	0,120	0,800	0,24		
	Parete P11-P16		2,41	0,180	0,800	0,35		
	Soletta P8-P13-P12-P7	1,71			0,100	0,17		
	Soletta P9-P14-P13-P8	1,71			0,100	0,17		
	Soletta P10-P15-P14-P9	1,71			0,100	0,17		
	Soletta P16-P15-P10-P11	1,71			0,100	0,17		
	Parziale m³					3,00		
	PIANO SECONDO Parete P12-P13-P14-P15-P16		0,90	0,150	1,240	0,17		
			0,99	0,150	1,240	0,18		
			0,99	0,150	1,240	0,18		
			0,90	0,150	1,240	0,17		
	Parete P7-P12 *(H/peso=(0,95+1,24)/2)		2,41	0,175	1,095	0,46		
	Parete P8-P13		2,46	0,120	1,240	0,37		
	Parete P9-P14 *(H/peso=(0,95+1,24)/2)		2,45	0,350	1,095	0,94		
	Parete P10-P15		2,45	0,120	1,240	0,36		
	Parete P11-P16 *(H/peso=(0,95+1,24)/2)		2,41	0,180	1,095	0,48		
	Soletta P13-P12-P7-P8	1,71			0,540	0,92		
	Soletta P9-P14-P13-P8	1,71			0,540	0,92		
	Soletta P15-P14-P9-P10	1,71			0,540	0,92		
	Soletta P11-P16-P15-P10	1,71			0,540	0,92		
	Soletta P5-P9-P8-P7-P4	0,81			0,360	0,29		
	Soletta P10-P9-P5-P6-P11	0,81			0,360	0,29		
	Parziale m³					7,57		
	PIANO TERZO Parete P12-P13-P14-P15-P16		0,90	0,150	0,800	0,11		
			0,99	0,150	0,800	0,12		
			0,99	0,150	0,800	0,12		
			0,90	0,150	0,800	0,11		
	Parete P4-P7-P12 *(H/peso=(1,09+1,09)/2)		0,57	0,100	1,090	0,06		
	(H/peso=(1,09+0,80)/2)		2,41	0,175	0,945	0,40		
	Parete P5-P9		0,52	0,200	1,090	0,11		
	Parete P6-P11-P16 *(H/peso=(1,09+1,09)/2)		0,57	0,100	1,090	0,06		
	A R I P O R T A R E					24,29		1'394,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,29		1'394,82
	(H/peso=(1,09+0,80)/2)		2,40	0,180	0,945	0,41		
	Parete P8-P13		2,46	0,120	0,800	0,24		
	Parete P9-P14 *(H/peso=(1,09+0,80)/2)		2,45	0,350	0,945	0,81		
	Parete P10-P15		2,46	0,120	0,800	0,24		
	Soletta P8-P13-P12-P7	1,71			0,100	0,17		
	Soletta P9-P14-P13-P8	1,71			0,100	0,17		
	Soletta P10-P15-P14-P9	1,71			0,100	0,17		
	Soletta P16-P15-P10-P11	1,71			0,100	0,17		
	Parziale m³					3,47		
	PIANO QUARTO							
	Parete P12-P13-P14-P15-P16		0,90	0,150	0,800	0,11		
			0,99	0,150	0,800	0,12		
			0,99	0,150	0,800	0,12		
			0,90	0,150	0,800	0,11		
	Parete P4-P7-P12		0,52	0,100	0,800	0,04		
			2,46	0,175	0,800	0,34		
	Parete P5-P9		0,52	0,200	0,800	0,08		
	Parete P6-P11-P16		0,52	0,100	0,800	0,04		
			2,46	0,180	0,800	0,35		
	Parete P8-P13		2,46	0,120	0,800	0,24		
	Parete P9-P14		2,46	0,350	0,800	0,69		
	Parete P10-P15		2,46	0,120	0,800	0,24		
	Soletta P8-P13-P12-P7	1,71			0,100	0,17		
	Soletta P9-P14-P13-P8	1,71			0,100	0,17		
	Soletta P10-P15-P14-P9	1,71			0,100	0,17		
	Soletta P16-P15-P10-P11	1,71			0,100	0,17		
	Parziale m³					3,16		
	PIANO QUINTO							
	Parete P12-P13-P14-P15-P16		0,90	0,150	1,000	0,14		
			0,99	0,150	1,000	0,15		
			0,99	0,150	1,000	0,15		
			0,90	0,150	1,000	0,14		
	Parete P4-P7-P12		0,52	0,100	1,000	0,05		
			2,46	0,175	1,000	0,43		
	Parete P5-P9		0,52	0,200	1,000	0,10		
	Parete P6-P11-P16		0,52	0,100	1,000	0,05		
			2,46	0,180	1,000	0,44		
	Parete P8-P13		2,46	0,120	1,000	0,30		
	Parete P9-P14		2,46	0,350	1,000	0,86		
	Parete P10-P15		2,46	0,120	1,000	0,30		
	Soletta P8-P13-P12-P7	1,71			0,270	0,46		
	Soletta P9-P14-P13-P8	1,71			0,270	0,46		
	Soletta P10-P15-P14-P9	1,71			0,270	0,46		
	Soletta P16-P15-P10-P11	1,71			0,270	0,46		
	Soletta P7-P4-P5-P9-P8	0,83			0,170	0,14		
	Soletta P9-P5-P6-P11-P10	0,83			0,170	0,14		
	Parziale m³					5,23		
	SOMMANO m³					35,06	108,93	3'819,09
8 01.A04.B99. 005	Sovrapprezzo calcestruzzo per passaggio in classe di consistenza S5 (superfluida) totale voce 6					35,06		
	SOMMANO m³					35,06	3,00	105,18
9 01.A04.C20. 005	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO CON L'AUSILIO DELLA GRU COMPRESO IL NOLO DELLA STESSA IN STRUTTURE DI FONDAZIONE SOTTOFONDAZIONE PLATEA FONDAZIONE Platea 1	19,71	5,00	3,950	0,100 0,200	1,98 3,94		
	SOMMANO m³					5,92	36,46	215,84
	A R I P O R T A R E							5'534,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'534,93
10 01.A04.C03. 020	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In strutture armate PIANO TERRA Parete P1-P2-P3		1,89	0,150	2,600	0,74		
			1,90	0,150	2,600	0,74		
	Parete P12-P13-P14-P15-P16		0,90	0,150	0,850	0,11		
			0,99	0,150	0,850	0,13		
			0,99	0,150	0,850	0,13		
			0,90	0,150	0,850	0,11		
	Parete P1-P7-P12		2,45	0,150	2,600	0,96		
			2,41	0,175	0,850	0,36		
	Parete P2-P9-P14		2,40	0,350	2,600	2,18		
			2,45	0,350	0,850	0,73		
	Parete P3-P11-P16		2,44	0,150	2,600	0,95		
			2,41	0,180	0,850	0,37		
	Parete P8-P13		2,46	0,120	0,850	0,25		
	Parete P10-P15		2,46	0,120	0,850	0,25		
	Soletta P8-P13-P12-P7	1,71			0,100	0,17		
	Soletta P9-P14-P13-P8	1,71			0,100	0,17		
	Soletta P10-P15-P14-P9	1,71			0,100	0,17		
	Soletta P16-P15-P10-P11	1,71			0,100	0,17		
	Parziale m³					8,69		
	PIANO PRIMO							
	Parete P12-P13-P14-P15-P16		0,90	0,150	0,800	0,11		
			0,99	0,150	0,800	0,12		
			0,99	0,150	0,800	0,12		
			0,90	0,150	0,800	0,11		
	Parete P7-P12		2,41	0,175	0,800	0,34		
	Parete P8-P13		2,46	0,120	0,800	0,24		
	Parete P9-P14		2,45	0,350	0,800	0,69		
	Parete P10-P15		2,46	0,120	0,800	0,24		
	Parete P11-P16		2,41	0,180	0,800	0,35		
	Soletta P8-P13-P12-P7	1,71			0,100	0,17		
	Soletta P9-P14-P13-P8	1,71			0,100	0,17		
	Soletta P10-P15-P14-P9	1,71			0,100	0,17		
	Soletta P16-P15-P10-P11	1,71			0,100	0,17		
	Parziale m³					3,00		
	PIANO SECONDO							
	Parete P12-P13-P14-P15-P16		0,90	0,150	1,240	0,17		
			0,99	0,150	1,240	0,18		
			0,99	0,150	1,240	0,18		
			0,90	0,150	1,240	0,17		
	Parete P7-P12 *(H/peso=(0,95+1,24)/2)		2,41	0,175	1,095	0,46		
	Parete P8-P13		2,46	0,120	1,240	0,37		
	Parete P9-P14 *(H/peso=(0,95+1,24)/2)		2,45	0,350	1,095	0,94		
	Parete P10-P15		2,45	0,120	1,240	0,36		
	Parete P11-P16 *(H/peso=(0,95+1,24)/2)		2,41	0,180	1,095	0,48		
	Soletta P13-P12-P7-P8	1,71			0,540	0,92		
	Soletta P9-P14-P13-P8	1,71			0,540	0,92		
	Soletta P15-P14-P9-P10	1,71			0,540	0,92		
	Soletta P11-P16-P15-P10	1,71			0,540	0,92		
	Soletta P5-P9-P8-P7-P4	0,81			0,360	0,29		
	Soletta P10-P9-P5-P6-P11	0,81			0,360	0,29		
	Parziale m³					7,57		
	PIANO TERZO							
	Parete P12-P13-P14-P15-P16		0,90	0,150	0,800	0,11		
			0,99	0,150	0,800	0,12		
			0,99	0,150	0,800	0,12		
			0,90	0,150	0,800	0,11		
	Parete P4-P7-P12 *(H/peso=(1,09+1,09)/2)		0,57	0,100	1,090	0,06		
	(H/peso=(1,09+0,80)/2)		2,41	0,175	0,945	0,40		
	Parete P5-P9		0,52	0,200	1,090	0,11		
	Parete P6-P11-P16 *(H/peso=(1,09+1,09)/2)		0,57	0,100	1,090	0,06		
	(H/peso=(1,09+0,80)/2)		2,40	0,180	0,945	0,41		
	Parete P8-P13		2,46	0,120	0,800	0,24		
	A R I P O R T A R E					21,00		5'534,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,00		5'534,93
11 01.A04.C20. 015	Parete P9-P14 *(H/peso=(1,09+0,80)/2)		2,45	0,350	0,945	0,81		
	Parete P10-P15		2,46	0,120	0,800	0,24		
	Soletta P8-P13-P12-P7	1,71			0,100	0,17		
	Soletta P9-P14-P13-P8	1,71			0,100	0,17		
	Soletta P10-P15-P14-P9	1,71			0,100	0,17		
	Soletta P16-P15-P10-P11	1,71			0,100	0,17		
	Parziale m³					3,47		
	SOMMANO m³					22,73	33,53	762,14
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio della gru compreso il nolo della stessa In strutture armate							
	PIANO QUARTO							
	Parete P12-P13-P14-P15-P16		0,90	0,150	0,800	0,11		
			0,99	0,150	0,800	0,12		
			0,99	0,150	0,800	0,12		
			0,90	0,150	0,800	0,11		
	Parete P4-P7-P12		0,52	0,100	0,800	0,04		
			2,46	0,175	0,800	0,34		
	Parete P5-P9		0,52	0,200	0,800	0,08		
	Parete P6-P11-P16		0,52	0,100	0,800	0,04		
			2,46	0,180	0,800	0,35		
	Parete P8-P13		2,46	0,120	0,800	0,24		
	Parete P9-P14		2,46	0,350	0,800	0,69		
	Parete P10-P15		2,46	0,120	0,800	0,24		
	Soletta P8-P13-P12-P7	1,71			0,100	0,17		
	Soletta P9-P14-P13-P8	1,71			0,100	0,17		
	Soletta P10-P15-P14-P9	1,71			0,100	0,17		
	Soletta P16-P15-P10-P11	1,71			0,100	0,17		
	Parziale m³					3,16		
	PIANO QUINTO							
	Parete P12-P13-P14-P15-P16		0,90	0,150	1,000	0,14		
			0,99	0,150	1,000	0,15		
			0,99	0,150	1,000	0,15		
			0,90	0,150	1,000	0,14		
	Parete P4-P7-P12		0,52	0,100	1,000	0,05		
			2,46	0,175	1,000	0,43		
	Parete P5-P9		0,52	0,200	1,000	0,10		
	Parete P6-P11-P16		0,52	0,100	1,000	0,05		
			2,46	0,180	1,000	0,44		
	Parete P8-P13		2,46	0,120	1,000	0,30		
	Parete P9-P14		2,46	0,350	1,000	0,86		
	Parete P10-P15		2,46	0,120	1,000	0,30		
	Soletta P8-P13-P12-P7	1,71			0,270	0,46		
	Soletta P9-P14-P13-P8	1,71			0,270	0,46		
	Soletta P10-P15-P14-P9	1,71			0,270	0,46		
	Soletta P16-P15-P10-P11	1,71			0,270	0,46		
	Soletta P7-P4-P5-P9-P8	0,83			0,170	0,14		
	Soletta P9-P5-P6-P11-P10	0,83			0,170	0,14		
	Parziale m³					5,23		
	SOMMANO m³					8,39	54,61	458,18
12 01.A04.F00. 015	BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA FE B 38 E FE B 44							
	FONDAZIONE							
	Platea 1							
	Lato SUPERIORE							
	ø10/25 Principale *(lung.=19,2697661314153*(100/25))		77,08		0,617	47,56		
	ø10/25 Secondaria *(lung.=19,2697661314153*(100/25))		77,08		0,617	47,56		
	Lato INFERIORE							
	ø10/25 Principale *(lung.=19,2697661314153*(100/25))		77,08		0,617	47,56		
	ø10/25 Secondaria *(lung.=19,2697661314153*(100/25))		77,08		0,617	47,56		
	A R I P O R T A R E					190,24		6'755,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					190,24		6'755,25
	Parziale Kg					190,24		
	PIANO TERRA							
	Parete P1-P2-P3							
	Lato ANTERIORE							
	ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=10,7037425*(100/15))		71,36		0,395	28,19		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=9,92526306434198*(100/15))		66,17		0,395	26,14		
	Lato POSTERIORE							
	ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=10,7037425*(100/15))		71,36		0,395	28,19		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=9,92526306434198*(100/15))		66,17		0,395	26,14		
	Parete P12-P13-P14-P15-P16							
	Lato ANTERIORE							
	ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=5,55041395*(100/15))		37,00		0,395	14,62		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=3,11600017422842*(100/15))		20,77		0,395	8,20		
	Lato POSTERIORE							
	ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=5,55041395*(100/15))		37,00		0,395	14,62		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=3,11600017422842*(100/15))		20,77		0,395	8,20		
	Parete P1-P7-P12							
	Lato ANTERIORE							
	ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=10,550194899998*(100/15))		70,33		0,395	27,78		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=8,28496052142328*(100/15))		55,23		0,395	21,82		
	Lato POSTERIORE							
	ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=10,550194899998*(100/15))		70,33		0,395	27,78		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=8,28496052142328*(100/15))		55,23		0,395	21,82		
	Parete P2-P9-P14							
	Lato ANTERIORE							
	ø8/10 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=10,4614026499978*(100/10))		104,61		0,395	41,32		
	ø8/10 Secondaria *(lung.=8,19628255013767*(100/10))		81,96		0,395	32,37		
	Lato POSTERIORE							
	ø8/10 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=10,4614026499978*(100/10))		104,61		0,395	41,32		
	ø8/10 Secondaria *(lung.=8,19628255013767*(100/10))		81,96		0,395	32,37		
	Parete P3-P11-P16							
	Lato ANTERIORE							
	ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=10,546977652148*(100/15))		70,31		0,395	27,77		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=8,28191585605751*(100/15))		55,21		0,395	21,81		
	Lato POSTERIORE							
	ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=10,546977652148*(100/15))		70,31		0,395	27,77		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=8,28191585605751*(100/15))		55,21		0,395	21,81		
	Parete P8-P13							
	Lato ANTERIORE							
	ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,5340248*(100/15))		23,56		0,395	9,31		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=1,98400000000005*(100/15))		13,23		0,395	5,23		
	Lato POSTERIORE							
	ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,5340248*(100/15))		23,56		0,395	9,31		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=1,98400000000005*(100/15))		13,23		0,395	5,23		
	Parete P10-P15							
	Lato ANTERIORE							
	ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,5340390501*(100/15))		23,56		0,395	9,31		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=1,98400000020523*(100/15))		13,23		0,395	5,23		
	Lato POSTERIORE							
	ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,5340390501*(100/15))		23,56		0,395	9,31		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=1,98400000020523*(100/15))		13,23		0,395	5,23		
	Soletta P8-P13-P12-P7							
	Lato SUPERIORE							
	ø6/15 Principale *(lung.=2,4676005399536*(100/15))		16,45		0,222	3,65		
	ø6/15 Secondaria *(lung.=2,4676005399536*(100/15))		16,45		0,222	3,65		
	Lato INFERIORE							
	ø6/15 Principale *(lung.=2,4676005399536*(100/15))		16,45		0,222	3,65		
	ø6/15 Secondaria *(lung.=2,4676005399536*(100/15))		16,45		0,222	3,65		
	Soletta P9-P14-P13-P8							
	Lato SUPERIORE							
	ø6/15 Principale *(lung.=2,90159999982103*(100/15))		19,34		0,222	4,29		
	ø6/15 Secondaria *(lung.=2,90159999982103*(100/15))		19,34		0,222	4,29		
	A R I P O R T A R E					771,62		6'755,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					771,62		6'755,25
	Lato INFERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,90159999982103*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,90159999982103*(100/15)) Soletta P10-P15-P14-P9 Lato SUPERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,90159999995205*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,90159999995205*(100/15)) Lato INFERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,90159999995205*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,90159999995205*(100/15)) Soletta P16-P15-P10-P11 Lato SUPERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,48000000022429*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,48000000022429*(100/15)) Lato INFERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,48000000022429*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,48000000022429*(100/15)) Parziale Kg		19,34 19,34 19,34 19,34 19,34 19,34 16,53 16,53 16,53 16,53		0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222	4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 3,67 3,67 3,67 3,67		
	PIANO PRIMO Parete P12-P13-P14-P15-P16 Lato ANTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=4,57661325*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=2,9212458361507*(100/15)) Lato POSTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=4,57661325*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=2,9212458361507*(100/15)) Parete P7-P12 Lato ANTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,20773825*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=2,04749864679613*(100/15)) Lato POSTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,20773825*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=2,04749864679613*(100/15)) Parete P8-P13 Lato ANTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,914*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=1,86000000000004*(100/15)) Lato POSTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,914*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=1,86000000000004*(100/15)) Parete P9-P14 Lato ANTERIORE ø8/10 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,26648825*(100/10)) ø8/10 Secondaria *(lung.=2,0849999999423*(100/10)) Lato POSTERIORE ø8/10 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,26648825*(100/10)) ø8/10 Secondaria *(lung.=2,0849999999423*(100/10)) Parete P10-P15 Lato ANTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,914*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=1,85999999988686*(100/15)) Lato POSTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,914*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=1,85999999988686*(100/15)) Parete P11-P16 Lato ANTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,20778525*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=2,04752691128894*(100/15)) Lato POSTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,20778525*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=2,04752691128894*(100/15)) Soletta P8-P13-P12-P7 Lato SUPERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,46760053995336*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,46760053995336*(100/15)) Lato INFERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,46760053995336*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,46760053995336*(100/15)) Soletta P9-P14-P13-P8		30,51 19,47 30,51 19,47 21,38 13,65 21,38 13,65 19,43 12,40 19,43 12,40 32,66 20,85 32,66 20,85 19,43 12,40 19,43 12,40 21,39 13,65 21,39 13,65 16,45 16,45 16,45 16,45		0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,222 0,222 0,222 0,222	12,05 7,69 12,05 7,69 8,45 5,39 8,45 5,39 7,67 4,90 7,67 4,90 12,90 8,24 12,90 8,24 7,67 4,90 7,67 4,90 8,45 5,39 8,45 5,39 3,65 3,65 3,65 3,65		621,80
	A R I P O R T A R E					1'014,04		6'755,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'014,04		6'755,25
	Lato SUPERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,90159999982103*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,90159999982103*(100/15)) Lato INFERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,90159999982103*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,90159999982103*(100/15)) Soletta P10-P15-P14-P9 Lato SUPERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,9015999995402*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,9015999995402*(100/15)) Lato INFERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,9015999995402*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,9015999995402*(100/15)) Soletta P16-P15-P10-P11 Lato SUPERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,48021274146989*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,48021274146989*(100/15)) Lato INFERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,48021274146989*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,48021274146989*(100/15)) Parziale Kg PIANO SECONDO Parete P12-P13-P14-P15-P16 Lato ANTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=6,290425*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=4,63505026262649*(100/15)) Lato POSTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=6,290425*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=4,63505026262649*(100/15)) Parete P7-P12 Lato ANTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=4,40893385*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=3,24869785291653*(100/15)) Lato POSTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=4,40893385*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=3,24869785291653*(100/15)) Parete P8-P13 Lato ANTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=4,0052*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=2,95120000000007*(100/15)) Lato POSTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=4,0052*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=2,95120000000007*(100/15)) Parete P9-P14 Lato ANTERIORE ø8/10 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=4,48968385*(100/10)) ø8/10 Secondaria *(lung.=3,30819999990845*(100/10)) Lato POSTERIORE ø8/10 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=4,48968385*(100/10)) ø8/10 Secondaria *(lung.=3,30819999990845*(100/10)) Parete P10-P15 Lato ANTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=4,00521615*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=2,95120000026233*(100/15)) Lato POSTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=4,00521615*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=2,95120000026233*(100/15)) Parete P11-P16 Lato ANTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=4,4088854*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=3,24866030876083*(100/15)) Lato POSTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=4,4088854*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=3,24866030876083*(100/15)) Soletta P13-P12-P7-P8 Lato SUPERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,46760053995336*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,46760053995336*(100/15)) Lato INFERIORE		19,34 19,34 19,34 19,34 19,34 19,34 19,34 19,34 16,53 16,53 16,53 16,53 41,94 30,90 41,94 30,90 29,39 21,66 29,39 21,66 26,70 19,67 26,70 19,67 44,90 33,08 44,90 33,08 26,70 19,67 26,70 19,67 29,39 21,66 29,39 21,66 16,45 16,45		0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,395 0			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'343,48		6'755,25
	ø6/15 Principale *(lung.=2,46760053995336*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,46760053995336*(100/15)) Soletta P9-P14-P13-P8 Lato SUPERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,90159999982103*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,90159999982103*(100/15)) Lato INFERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,90159999982103*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,90159999982103*(100/15)) Soletta P15-P14-P9-P10 Lato SUPERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,90159999981952*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,90159999981952*(100/15)) Lato INFERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,90159999981952*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,90159999981952*(100/15)) Soletta P11-P16-P15-P10 Lato SUPERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,47996435258241*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,47996435258241*(100/15)) Lato INFERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,47996435258241*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,47996435258241*(100/15)) Soletta P5-P9-P8-P7-P4 Lato SUPERIORE ø6/15 Principale *(lung.=1,25239049167022*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=1,25239049167022*(100/15)) ø6/15 Armatura aggiuntiva Principale AG1 ø6/15 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 Lato INFERIORE ø6/15 Principale *(lung.=1,25239049167022*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=1,25239049167022*(100/15)) ø6/15 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 Soletta P10-P9-P5-P6-P11 Lato SUPERIORE ø6/15 Principale *(lung.=1,25259761402731*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=1,25259761402731*(100/15)) ø6/15 Armatura aggiuntiva Principale AG1 ø6/15 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 Lato INFERIORE ø6/15 Principale *(lung.=1,25259761402731*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=1,25259761402731*(100/15)) ø6/15 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 Parziale Kg							
	PIANO TERZO							
	Parete P12-P13-P14-P15-P16							
	Lato ANTERIORE							
	ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=4,576625*(100/15))		30,51		0,395	12,05		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=2,9212501414846*(100/15))		19,48		0,395	7,69		
	Lato POSTERIORE							
	ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=4,576625*(100/15))		30,51		0,395	12,05		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=2,9212501414846*(100/15))		19,48		0,395	7,69		
	Parete P4-P7-P12							
	Lato ANTERIORE							
	ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,66129764999783*(100/15))		24,41		0,395	9,64		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=2,38629968194563*(100/15))		15,91		0,395	6,28		
	Lato POSTERIORE							
	ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,66129764999783*(100/15))		24,41		0,395	9,64		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=2,38629968194563*(100/15))		15,91		0,395	6,28		
	Parete P5-P9							
	Lato ANTERIORE							
	ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=1,12804614999857*(100/15))		7,52		0,395	2,97		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=0,800800000000025*(100/15))		5,34		0,395	2,11		
	Lato POSTERIORE							
	ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=1,12804614999857*(100/15))		7,52		0,395	2,97		
	A R I P O R T A R E					1'495,82		6'755,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'495,82		6'755,25
	ø8/15 Secondaria *(lung.=0,800800000000025*(100/15)) Parete P6-P11-P16 Lato ANTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,66129764999783*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=2,38629983085408*(100/15)) Lato POSTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,66129764999783*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=2,38629983085408*(100/15)) Parete P8-P13 Lato ANTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,91401175*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=1,86000000009623*(100/15)) Lato POSTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,91401175*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=1,86000000009623*(100/15)) Parete P9-P14 Lato ANTERIORE ø8/10 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,2665*(100/10)) ø8/10 Secondaria *(lung.=2,0850000001924*(100/10)) Lato POSTERIORE ø8/10 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,2665*(100/10)) ø8/10 Secondaria *(lung.=2,0850000001924*(100/10)) Parete P10-P15 Lato ANTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,91401175*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=1,86000000028859*(100/15)) Lato POSTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,91401175*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=1,86000000028859*(100/15)) Soletta P8-P13-P12-P7 Lato SUPERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,46760054002104*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,46760054002104*(100/15)) Lato INFERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,46760054002104*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,46760054002104*(100/15)) Soletta P9-P14-P13-P8 Lato SUPERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,90160000005485*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,90160000005485*(100/15)) Lato INFERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,90160000005485*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,90160000005485*(100/15)) Soletta P10-P15-P14-P9 Lato SUPERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,90160000018587*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,90160000018587*(100/15)) Lato INFERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,90160000018587*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,90160000018587*(100/15)) Soletta P16-P15-P10-P11 Lato SUPERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,47999996305555*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,47999996305555*(100/15)) Lato INFERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,47999996305555*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,47999996305555*(100/15)) Parziale Kg PIANO QUARTO Parete P12-P13-P14-P15-P16 Lato ANTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=4,576625*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=2,92125016333909*(100/15)) Lato POSTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=4,576625*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=2,92125016333909*(100/15)) Parete P4-P7-P12							
	A R I P O R T A R E					1'725,41		6'755,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'725,41		6'755,25
	Lato ANTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,525*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=2,24999971124538*(100/15)) Lato POSTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,525*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=2,24999971124538*(100/15)) Parete P5-P9 Lato ANTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=0,90475*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=0,577500000000018*(100/15)) Lato POSTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=0,90475*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=0,577500000000018*(100/15)) Parete P6-P11-P16 Lato ANTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,525*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=2,24999992500185*(100/15)) Lato POSTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,525*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=2,24999992500185*(100/15)) Parete P8-P13 Lato ANTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,91401175*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=1,860000000000124*(100/15)) Lato POSTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,91401175*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=1,860000000000124*(100/15)) Parete P9-P14 Lato ANTERIORE ø8/10 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,2665*(100/10)) ø8/10 Secondaria *(lung.=2,085000000000243*(100/10)) Lato POSTERIORE ø8/10 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=3,2665*(100/10)) ø8/10 Secondaria *(lung.=2,085000000000243*(100/10)) Parete P10-P15 Lato ANTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,91401175*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=1,860000000000363*(100/15)) Lato POSTERIORE ø8/15 Principale [con ferri di attesa] *(lung.=2,91401175*(100/15)) ø8/15 Secondaria *(lung.=1,860000000000363*(100/15)) Soletta P8-P13-P12-P7 Lato SUPERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,4676005399542*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,4676005399542*(100/15)) Lato INFERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,4676005399542*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,4676005399542*(100/15)) Soletta P9-P14-P13-P8 Lato SUPERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,90159999982394*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,90159999982394*(100/15)) Lato INFERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,90159999982394*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,90159999982394*(100/15)) Soletta P10-P15-P14-P9 Lato SUPERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,90159999982408*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,90159999982408*(100/15)) Lato INFERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,90159999982408*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,90159999982408*(100/15)) Soletta P16-P15-P10-P11 Lato SUPERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,47999999985257*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,47999999985257*(100/15)) Lato INFERIORE ø6/15 Principale *(lung.=2,47999999985257*(100/15)) ø6/15 Secondaria *(lung.=2,47999999985257*(100/15))		23,50 15,00 23,50 15,00 6,03 3,85 6,03 3,85 23,50 15,00 23,50 15,00 19,43 12,40 19,43 12,40 32,67 20,85 32,67 20,85 19,43 12,40 19,43 12,40 16,45 16,45 16,45 16,45 19,34 19,34 19,34 19,34 19,34 19,34 16,53 16,53 16,53 16,53		0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,395 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222	9,28 5,93 9,28 5,93 2,38 1,52 2,38 1,52 9,28 5,93 9,28 5,93 7,67 4,90 7,67 4,90 12,90 8,24 12,90 8,24 7,67 4,90 7,67 4,90 3,65 3,65 3,65 3,65 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 4,29 3,67 3,67 3,67 3,67		
	A R I P O R T A R E					1'950,21		6'755,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'950,21		6'755,25
	Parziale Kg					264,28		
	PIANO QUINTO							
	Parete P12-P13-P14-P15-P16							
	Lato ANTERIORE							
	ø8/15 Principale *(lung.=3,7002502096598*(100/15))		24,67		0,395	9,74		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=3,7002502096598*(100/15))		24,67		0,395	9,74		
	Lato POSTERIORE							
	ø8/15 Principale *(lung.=3,7002502096598*(100/15))		24,67		0,395	9,74		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=3,7002502096598*(100/15))		24,67		0,395	9,74		
	Parete P4-P7-P12							
	Lato ANTERIORE							
	ø8/15 Principale *(lung.=2,84999963424401*(100/15))		19,00		0,395	7,51		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=2,84999963424401*(100/15))		19,00		0,395	7,51		
	Lato POSTERIORE							
	ø8/15 Principale *(lung.=2,84999963424401*(100/15))		19,00		0,395	7,51		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=2,84999963424401*(100/15))		19,00		0,395	7,51		
	Parete P5-P9							
	Lato ANTERIORE							
	ø8/15 Principale *(lung.=0,731500000000023*(100/15))		4,88		0,395	1,93		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=0,731500000000023*(100/15))		4,88		0,395	1,93		
	Lato POSTERIORE							
	ø8/15 Principale *(lung.=0,731500000000023*(100/15))		4,88		0,395	1,93		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=0,731500000000023*(100/15))		4,88		0,395	1,93		
	Parete P6-P11-P16							
	Lato ANTERIORE							
	ø8/15 Principale *(lung.=2,84993435996519*(100/15))		19,00		0,395	7,51		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=2,84993435996519*(100/15))		19,00		0,395	7,51		
	Lato POSTERIORE							
	ø8/15 Principale *(lung.=2,84993435996519*(100/15))		19,00		0,395	7,51		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=2,84993435996519*(100/15))		19,00		0,395	7,51		
	Parete P8-P13							
	Lato ANTERIORE							
	ø8/15 Principale *(lung.=2,35600000000005*(100/15))		15,71		0,395	6,21		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=2,35600000000005*(100/15))		15,71		0,395	6,21		
	Lato POSTERIORE							
	ø8/15 Principale *(lung.=2,35600000000005*(100/15))		15,71		0,395	6,21		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=2,35600000000005*(100/15))		15,71		0,395	6,21		
	Parete P9-P14							
	Lato ANTERIORE							
	ø8/10 Principale *(lung.=2,64100000000004*(100/10))		26,41		0,395	10,43		
	ø8/10 Secondaria *(lung.=2,64100000000004*(100/10))		26,41		0,395	10,43		
	Lato POSTERIORE							
	ø8/10 Principale *(lung.=2,64100000000004*(100/10))		26,41		0,395	10,43		
	ø8/10 Secondaria *(lung.=2,64100000000004*(100/10))		26,41		0,395	10,43		
	Parete P10-P15							
	Lato ANTERIORE							
	ø8/15 Principale *(lung.=2,35600000020942*(100/15))		15,71		0,395	6,21		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=2,35600000020942*(100/15))		15,71		0,395	6,21		
	Lato POSTERIORE							
	ø8/15 Principale *(lung.=2,35600000020942*(100/15))		15,71		0,395	6,21		
	ø8/15 Secondaria *(lung.=2,35600000020942*(100/15))		15,71		0,395	6,21		
	Soletta P8-P13-P12-P7							
	Lato SUPERIORE							
	ø6/15 Principale *(lung.=2,46760053995336*(100/15))		16,45		0,222	3,65		
	ø6/15 Secondaria *(lung.=2,46760053995336*(100/15))		16,45		0,222	3,65		
	Lato INFERIORE							
	ø6/15 Principale *(lung.=2,46760053995336*(100/15))		16,45		0,222	3,65		
	ø6/15 Secondaria *(lung.=2,46760053995336*(100/15))		16,45		0,222	3,65		
	Soletta P9-P14-P13-P8							
	Lato SUPERIORE							
	ø6/15 Principale *(lung.=2,90159999982103*(100/15))		19,34		0,222	4,29		
	ø6/15 Secondaria *(lung.=2,90159999982103*(100/15))		19,34		0,222	4,29		
	Lato INFERIORE							
	ø6/15 Principale *(lung.=2,90159999982103*(100/15))		19,34		0,222	4,29		
	ø6/15 Secondaria *(lung.=2,90159999982103*(100/15))		19,34		0,222	4,29		
	Soletta P10-P15-P14-P9							
	Lato SUPERIORE							
	ø6/15 Principale *(lung.=2,90159999981952*(100/15))		19,34		0,222	4,29		
	ø6/15 Secondaria *(lung.=2,90159999981952*(100/15))		19,34		0,222	4,29		
	Lato INFERIORE							
	A R I P O R T A R E					2'188,71		6'755,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I				
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE			
	R I P O R T O					2´188,71		6´755,25			
13 01.A04.H18. 005	ø6/15 Principale *(lung.=2,90159999981952*(100/15))		19,34		0,222	4,29	1,50	3´340,16			
	ø6/15 Secondaria *(lung.=2,90159999981952*(100/15))		19,34		0,222	4,29					
	Soletta P16-P15-P10-P11										
	Lato SUPERIORE										
	ø6/15 Principale *(lung.=2,47996435258241*(100/15))		16,53		0,222	3,67					
	ø6/15 Secondaria *(lung.=2,47996435258241*(100/15))		16,53		0,222	3,67					
	Lato INFERIORE										
	ø6/15 Principale *(lung.=2,47996435258241*(100/15))		16,53		0,222	3,67					
	ø6/15 Secondaria *(lung.=2,47996435258241*(100/15))		16,53		0,222	3,67					
	Soletta P7-P4-P5-P9-P8										
	Lato SUPERIORE										
	ø6/15 Principale *(lung.=1,25239995452296*(100/15))		8,35		0,222	1,85					
	ø6/15 Secondaria *(lung.=1,25239995452296*(100/15))		8,35		0,222	1,85					
	Lato INFERIORE										
	ø6/15 Principale *(lung.=1,25239995452296*(100/15))		8,35		0,222	1,85					
	ø6/15 Secondaria *(lung.=1,25239995452296*(100/15))		8,35		0,222	1,85					
	Soletta P9-P5-P6-P11-P10										
	Lato SUPERIORE										
	ø6/15 Principale *(lung.=1,25240007122811*(100/15))		8,35		0,222	1,85					
	ø6/15 Secondaria *(lung.=1,25240007122811*(100/15))		8,35		0,222	1,85					
	Lato INFERIORE										
	ø6/15 Principale *(lung.=1,25240007122811*(100/15))		8,35		0,222	1,85					
	ø6/15 Secondaria *(lung.=1,25240007122811*(100/15))		8,35		0,222	1,85					
	Parziale Kg					276,56					
	SOMMANO Kg					2´226,77					
	14 01.A04.M00. 020	CASSERATURA PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, QUALI LOCULI E CELLETTE OSSARIO, REALIZZATA IN BLOCCHI DI POLIURETANO ESPANSO REIMPIEGABILE.COMPRESO IL DISARMO E LA SOSTITUZIONE DEL SACCO DI POLIETILENE PER OGNI GETTO PER LOCULI DI FRONTE E DI FASCIA loculi							24,00	103,23	2´477,52
		SOMMANO cad							24,00		
		Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compres ... sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato FONDAZIONE Platea 1		17,89		0,200			3,58		
Parziale m²						3,58					
	parete cripta vano discesa feretro	5,00	2,57		2,600	33,41					
	parete cripta vano discesa feretro	4,00	1,97		2,600	20,49					
	pareti laterali	2,00	2,54		5,640	28,65					
	parete fondo	2,00	3,94		5,460	43,02					
	velette laterali	5,00	0,52		2,540	6,60					
	pareti centrali	2,00	2,54		5,640	28,65					
	soletta da 14	2,00	1,77	0,570		2,02					
	facciata	2,00	1,77		5,640	19,97					
	a dedurre loculi	24,00	0,75	0,700		-12,60					
	Parziale m²					170,21					
	Sommano positivi m²					186,39					
	Sommano negativi m²					-12,60					
	SOMMANO m²					173,79	23,93	4´158,79			
15 01.A09.B70. 015	IMPERMEABILIZZAZIONE A VISTA DI COPERTURE PIANE, A VOLTA, INCLINATE PREVIA IMPRIMITURA DELLA SUPERFICIE CON PRIMER BITUMINOSO IN FASE SOLVENTE										
	A R I P O R T A R E							16´731,72			

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'731,72
16 01.A04.H50. 005	CON SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI DUE ME ... BILITA' A FREDDO - 20 GRADI CENT. E SUCCESSIVA PROTEZIONE CON VERNICE A BASE DI RESINE SINTETICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA SOLETTA COPERTURA		3,94	3,100		12,21		
	SOMMANO m²					12,21	25,24	308,18
17 01.A28.A10. 018	PROVVISTA E POSA DI LASTRE PREFABBRICATE IN CLS, ARMATE CON RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO FE B44DIAM. mm 6, MAGLIA cm 16X16, LAVORATE SUL PIANO E SUI LATI PER ESSERE LASCIATA A VIS ... ENSARSI A PARTE RESISTENZA MINIMA RCK 250, SPESSORE MINIMO cm 10PER L'ESECUZIONE DI ZOCCOLATURE E RIVESTIMENTI DI PARETI LASTRA CHIUSURA INTERRATO	2,00	1,70	1,700		5,78		
	SOMMANO m²					5,78	45,49	262,93
18 P.A. N. 1	LAPIDI DI MARMO BIANCO CARRARA DELLO SPESSORE DI CM 2 DELLE DIMENSIONI MASSIME DI m 0,80X0,80 PER LOCULI CHIUSI DI FRONTE COMPRESA L'ISCRIZIONE E LA VERNICIATURA IN NERO O ROSSO ANTICO DEIDATI ANAGRAFICI AVENTI ALTEZZA DA cm 3 A cm 4 IN CARATTERE ROMANO *comprese zanche i fissaggio loculi					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	71,01	1'704,24
19 01.A19.B00. 020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE PIETRA DI LUSERNA, PER RIVESTIMENTO LOCULI E PARETI , DI SPESSORE CM. 3 LEVIGATO E LUCIDATO SULLE PARTI A VISTA COMPLETO DI COLLANTE, TASSELLI E ZANCHE PER IL CORRETTO FISSAGGIO E COMPRESA LA FORNITURA E POSA DEI FERMALAPIDI							
	montanti frontali	3,00		0,160	2,600	1,25		
	facciate	2,00		1,770	2,560	9,06		
	a dedurre fori per lapidi	12,00		0,750	0,700	-6,30		
	lateralì	4,00		0,520	2,560	5,32		
	pavimento	2,00	1,77	0,570		2,02		
	soffitto	2,00	1,77	0,570		2,02		
	timpani	4,00		1,970	0,500	3,94		
	Sommano positivi m²					23,61		
	Sommano negativi m²					-6,30		
	SOMMANO m²					17,31	135,00	2'336,85
20 01.A19.A20. 020	DOCCIONI DI GRONDA SAGOMATI, DATI IN OPERA, INLAMIERA DI FERRO ZINCATO DEL N. 26, MUNITI DI ROBUSTE CICOGNE A DISTANZA MASSIMA DI cm 50, COMPRESO LE SALDATURE DELLO SVILUPPO DI cm 50 COPERTURA		4,00			4,00		
	SOMMANO m					4,00	38,94	155,76
20 01.A19.A20. 020	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI, INLAMIERA DI FERRO ZINCATO DEL N. 28, GRAFFATI, COMPRESO OGNI ACCESSORIO PER IL FISSAGGIO DEL DIAMETRO DI cm 12 SCARICO A TERRA LATERALE		5,00			5,00		
	SOMMANO m					5,00	22,42	112,10
	A R I P O R T A R E							21'611,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'611,78
21 24.A27.F08. 010	Faldale, compreso gli oneri delle saldature, graffature, delle opere murarie, in opera: rame PROTEZIONE MURO APPOGGIO E TIMPANO	4,00	2,00	0,700		5,60		
	SOMMANO m²					5,60	67,76	379,46
22 01.A09.A78. 010	REALIZZAZIONE DI COPERTURA IN LASTRE ISOLANTI A PROFILO GRECATO OD ONDULATO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PROTETTA NELLA FACCIA SUPERIORE DA UNRIVESTIMENTO ANTICORROSIVO A BASE DI ... SOVRAPPOSIZIONI, GRUPPIDI FISSAGGIO, PEZZI SPECIALI ESCLUSA LA LISTELLATURA, CON FINITURA SUPERFICIALE AL PREVERNICIATO COPERTURA BLOCCO E RISVOLTI		3,94	3,100		12,21		
	SOMMANO m²					12,21	68,17	832,36
23 P.A. n. 2	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO CON PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA. ALLACCIAMENTO A QUADRO GENERALE ESISENTE. QUADRETTO, POZZETTI DI DERIVAZIONE E SCAVI E RENTERRI COMPRESI. PER N. 24 LOCULI A CORPO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	800,00	800,00
24 P.A. N. 3	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE CON TUBAZIONE IN PVC E ALLACCIAMENTO A POZZO PERDENTE. SCAVO IN TRINCEA E PER POZZO PERDENTE, POZZETTI, RIEMPIMENTI DI PIETRAME ED ALLETTAMENTI COMPRESI. *compresa fornitura e posa pozzetti drenaggio fondo cripte A CORPO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'000,00	1'000,00
25 01.A28.B00. 005	Provvista e posa di vasi portafiori con portafotografie in acciaio inox 18/8 spessore mm 6/10 con astuccio interno, il tutto come da campione e dei tipi già installati nel cimitero generale nord Per loculi * compreso numerazione progressiva e porta lumino come da loculi adiacenti n 24					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	56,00	1'344,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							25'967,60
	T O T A L E euro							25'967,60
	Data, 27/07/2015							
	Il Tecnico							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							