

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.A01.A10. 010	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm euro (tre/77)	m³	3,77
Nr. 2 01.A01.B95. 010	FORMAZIONE DI RILEVATO, CON MATERIALE LAPIDEO NATURALE DI FIUME, DI CAVA O DI FRANTOIO, DI PEZZATURA IDONEA, COMPRESA LA COSTIPAZIONE, ESEGUITA CON IDONEI RULLI VIBRANTI PER STRATI SUCCESSIVI NON SUPERIORI AI 30 cm, E LA REGOLARIZZAZIONE DELLO STESSO PER UNO SPESSORE MINIMO DI 30 cm euro (venti/46)	m³	20,46
Nr. 3 01.A01.C65. 020	SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO IN GENERE PER TRASPORTO E SCARICO, ESCLUSI GLI ONERI DI DISCARICA. IN DISCARICA AUTORIZZATA, DA 5 KM FINO A 10 KM DI DISTANZA euro (due/71)	m³	2,71
Nr. 4 01.A04.B15. 010	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 150 kg/m³ euro (sessantatre/87)	m³	63,87
Nr. 5 01.A04.B30. 005	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture di elevazione (pilastri, travi, solai in latero-cemento e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: all'interno di edifici in Classe di esposizione ambientale XC1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C25/30 euro (centootto/93)	m³	108,93
Nr. 6 01.A04.B99. 005	Sovrapprezzo calcestruzzo per passaggio in classe di consistenza S5 (superfluida) euro (tre/00)	m³	3,00
Nr. 7 01.A04.C03. 020	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In strutture armate euro (trentatre/53)	m³	33,53
Nr. 8 01.A04.C20. 005	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO CON L'AUSILIO DELLA GRU COMPRESO IL NOLO DELLA STESSA IN STRUTTURE DI FONDAZIONE euro (trentasei/46)	m³	36,46
Nr. 9 01.A04.C20. 015	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito con l'ausilio della gru compreso il nolo della stessa In strutture armate euro (cinquantaquattro/61)	m³	54,61
Nr. 10 01.A04.C20. 020	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ESEGUITO CON L'AUSILIO DELLA GRU COMPRESO IL NOLO DELLA STESSA IN STRUTTURE COMPLESSE OD A SEZIONI RIDOTTE euro (centoquattro/33)	m³	104,33
Nr. 11 01.A04.E00. 005	VIBRATURA MEDIANTE VIBRATORE AD IMMERSIONE, COMPRESO IL COMPENSO PER LA MAGGIORE QUANTITA' DI MATERIALE IMPIEGATO, NOLEGGIO VIBRATORE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA O COMBUSTIBILE DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO euro (otto/15)	m³	8,15
Nr. 12 01.A04.F00. 015	BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA FE B 38 E FE B 44 euro (uno/50)	Kg	1,50
Nr. 13 01.A04.H18. 005	CASSERATURA PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, QUALI LOCULI E CELLETTE OSSARIO, REALIZZATA IN BLOCCHI DI POLIURETANO ESPANSO REIMPIEGABILE.COMPRESO IL DISARMO E LA SOSTITUZIONE DEL SACCO DI POLIETILENE PER OGNI GETTO PER LOCULI DI FRONTE E DI FASCIA euro (centotre/23)	cad	103,23
Nr. 14 01.A04.H50. 005	PROVVISTA E POSA DI LASTRE PREFABBRICATE IN CLS,ARMATE CON RETE ELETTRICATA IN ACCIAIO FE B44DIAM. mm 6, MAGLIA cm 16X16, LAVORATE SUL PIANO E SUI LATI PER ESSERE LASCIATA A VISTA, COMPRESA L'ESECUZIONE DI BISELLATURE, INCASTRI ED OGNI ONERE PER LA LORO PERFETTA POSA (ZANCHE,SIGILLATURE,GIUNTI,GETTI DI BLOCCAGGIO, ECC) CON LA SOLA ESCLUSIONE DEL PIANO DI APPOGGIO SOTTOSTANTE DA COMPENSARSI A PARTE RESISTENZA MINIMA RCK 250, SPESSORE MINIMO cm 10PER L'ESECUZIONE DI ZOCCOLATURE E RIVESTIMENTI DI PARETI euro (quarantacinque/49)	m²	45,49
Nr. 15 01.A04.M00. 020	Formazione di casseforme per getti in calcestruzzo semplice od armato per un'altezza fino a 3.00 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno. nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura al piano, le opere di banchinaggio, le armature di sostegno e controventamento, i distanziatori metallici completi di staffaggio, il taglio, lo sfrido, il materiale accessorio, le chiodature, il disarmo e la pulizia, l'abbassamento, lo sgombero e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. la misurazione verrà effettuata sulla superficie effettivamente a contatto con il conglomerato cementizio. Realizzate con pannelli in legno multistrato euro (ventitre/93)	m²	23,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 16 01.A09.A78. 010	REALIZZAZIONE DI COPERTURA IN LASTRE ISOLANTI A PROFILO GRECATO OD ONDULATO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO PROTETTA NELLA FACCIA SUPERIORE DA UNRIVESTIMENTO ANTICORROSIVO A BASE DI ASFALTOPLASTICO STABILIZZATO, SPESSORE MINIMO mm 1.8, E DA UNA LAMINA DI ALLUMINIO GOFFRATO, TITOLO 99.5, E NELLA FACCIA INFERIORE DA UN PRIMER BITUMINOSO TERMOSTABILE E DA UNA LAMINA DI ALLUMINIO COME SOPRA, COMPRESSE SOVRAPPOSIZIONI, GRUPPI DI FISSAGGIO, PEZZI SPECIALI ESCLUSA LA LISTELLATURA, CON FINITURA SUPERFICIALE AL PREVERNICIATO euro (sessantaotto/17)	m ²	68,17
Nr. 17 01.A09.B70. 015	IMPERMEABILIZZAZIONE A VISTA DI COPERTURE PIANE, A VOLTA, INCLINATE PREVIA IMPRIMITURA DELLA SUPERFICIE CON PRIMER BITUMINOSO IN FASE SOLVENTE CON SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI DUE MEMBRANE PREFABBRICATE ELASTOPLASTOMERICHE, ENTRAMBE CERTIFICATE ICITE, ARMATE CON TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE DA FILO CONTINUO, SPESSORE mm 4 E FLESSIBILITA' A FREDDO - 20 GRADI CENT. E SUCCESSIVA PROTEZIONE CON VERNICE A BASE DI RESINE SINTETICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA euro (venticinque/24)	m ²	25,24
Nr. 18 01.A09.E40. 005	Impermeabilizzazione di muri contro terra previa imprimitura della superficie con primer bituminoso in fase solvente e successiva applicazione di membrana prefabbricata elastoplastomerica, dello spessore di mm 4, armata con geotessile non tessuto di poliestere prodotto da filo continuo e flessibilita' a freddo -10 °C Con membrana di tipo normale euro (quindici/34)	m ²	15,34
Nr. 19 01.A09.E50. 005	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SOTTOPAVIMENTAZIONE PREVIA IMPRIMITURA DELLA SUPERFICIE CON PRIMER BITUMINOSO IN FASE SOLVENTE E SUCCESSIVA POSA DI DUE MEMBRANE ELASTOPLASTOMERICHE, ENTRAMBE CON CERTIFICATO ICITE, DELLO SPESSORE DI mm 4, ARMATE CON GEOTESSILE NON TESSUTO PRODOTTO A FILO CONTINUO E FLESSIBILITA' -20 GRADI CENTIGRADI CON MEMBRANE DI TIPO NORMAL euro (ventiuno/93)	m ²	21,93
Nr. 20 01.A19.A20. 020	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI, IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO DEL N. 28, GRAFFATI, COMPRESO OGNI ACCESSORIO PER IL FISSAGGIO DEL DIAMETRO DI cm 12 euro (ventidue/42)	m	22,42
Nr. 21 01.A19.B00. 020	DOCCIONI DI GRONDA SAGOMATI, DATI IN OPERA, IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO DEL N. 26, MUNITI DI ROBUSTE CIOGNE A DISTANZA MASSIMA DI cm 50, COMPRESSE LE SALDATURE DELLO SVILUPPO DI cm 50 euro (trentaotto/94)	m	38,94
Nr. 22 01.A28.A10. 018	LAPIDI DI MARMO BIANCO CARRARA DELLO SPESSORE DI CM 2 DELLE DIMENSIONI MASSIME DI m 0,80X0,80 PER LOCULI CHIUSI DI FRONTE COMPRESA L'ISCRIZIONE E LA VERNICIATURA IN NERO O ROSSO ANTICO DEI DATI ANAGRAFICI AVENTI ALTEZZA DA cm 3 A cm 4 IN CARATTERE ROMANO euro (settantauno/01)	cad	71,01
Nr. 23 01.A28.B00. 005	Provvista e posa di vasi portafiori con portafotografie in acciaio inox 18/8 spessore mm 6/10 con astuccio interno, il tutto come da campione e dei tipi già installati nel cimitero generale nord Per loculi euro (cinquantasei/00)	cad	56,00
Nr. 24 24.A27.F08. 010	Faldale, compreso gli oneri delle saldature, graffature, delle opere murarie, in opera: rame euro (sessantasette/76)	m ²	67,76
Nr. 25 P.A. N. 1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE PIETRA DI LUSERNA, PER RIVESTIMENTO LOCULI E PARETI, DI SPESSORE CM. 3 LEVIGATO E LUCIDATO SULLE PARTI A VISTA COMPLETO DI COLLANTE, TASSELLI E ZANCHE PER IL CORRETTO FISSAGGIO E COMPRESA LA FORNITURA E POSA DEI FERMALAPIDI euro (centotrentacinque/00)	m ²	135,00
Nr. 26 P.A. n. 2	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO CON PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA. ALLACCIAMENTO A QUADRO GENERALE ESISENTE. QUADRETTO, POZZETTI DI DERIVAZIONE E SCAVI E RENTERRI COMPRESI. PER N. 24 LOCULI euro (ottocento/00)	cadauno	800,00
Nr. 27 P.A. N. 3	REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE CON TUBAZIONE IN PVC E ALLACCIAMENTO A POZZO PERDENTE. SCAVO IN TRINCEA E PER POZZO PERDENTE, POZZETTI, RIEMPIMENTI DI PIETRAMME ED ALLETTAMENTI COMPRESI. euro (mille/00)	cadauno	1'000,00
Data, 27/07/2015			
Il Tecnico			
----- ----- ----- ----- ----- -----			